

Lp.	PODSTA- WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebrawie murków oporowych i schodów terenowych wraz z funda- mentami	m ³		
d.1	0349-04	70.048	m ³	70.048	
				RAZEM	70.048
2	KNR 4-04	Załadowanie koparko-ladowarką gruzu z rozbiórek	m ³		
d.1	1103-01	70.048	m ³	70.048	
				RAZEM	70.048
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z rozbiórek na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1103-04	70.048	m ³	70.048	
				RAZEM	70.048
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z wyjątkiem kos- tki brukowej i tłucznia - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - do 15 km Krotność = 14	m ³		
d.1	1103-05	70.048	m ³	70.048	
				RAZEM	70.048
2		Remont tarasu			
2.1		Murki - Roboty ziemne			
5	KNR 2-01	Wykopy pod ściany oporowe, po- chylnie i schody	m ³		
d.2.	0217-03	(1.55+0.10)*(0.60*2+0.20)*78.34	m ³	180.965	
1				RAZEM	180.965
6	KNR 1	Częściowe zasypianie wykopów po- spółką z zagęszczeniem ubijakiem mecha- nicznym	m ³		
d.2.	0214-05	0.30*0.20*78.34	m ³	4.700	
1				RAZEM	4.700
2.2		Roboty betonowe			
7	KNR 2-	Podkłady z betonu C8/10 (B-10)	m ³		
d.2.	021101-01	0.10*0.50*78.34	m ³	3.917	
2				RAZEM	3.917
8	KNR-W 2-02	Części pionowe ścian oporowych żelbetowych z betonu C25/30 (B- 30)	m ³		
d.2.	0229-03	0.20*1.43*78.34	m ³	22.405	
2				RAZEM	22.405
9	KNR K-04	Dwukrotne nałożenie powłoki za- bezpieczającej Betonflair-W lub równoważnej na elementy betono- we wystające ponad teren	m ²		
d.2.	0202-02	0.20*78.34	m ²	15.668	
2	analogia			RAZEM	15.668
2.3	45262510-9	Roboty kamieniarskie			
10	KNR-W 2-02	Obłożenie murka nr 3 bloczkami z piaskowca o grub. 12 cm na zapra- wie ce- mentowej	m ²		
d.2.	2102-08	16.804	m ²	16.804	
3	analogia			RAZEM	16.804
11	KNR-W 2-02	Nakrycie murków płytami z pias- kowca o grub. 5 cm ze spadkami na zaprawie klejowej	m		
d.2.	2104-04+	29.613+13.161	m	42.774	
3	kalk.własna			RAZEM	42.774
12	kalk. własna	Nakrycie murka nr 3 - dodatek na słupki stalowe	m		
d.2.	3	78.340	m	78.340	
3				RAZEM	78.340
3	45310000-3	Ogrodzenie i wyposażenie terenu			
13	KNR 2-02	Ogrodzenie z pręseł wykonanych z prętów stalowych wg projektu osadzonych na słupkach stalowych	m		
d.3	1802-02+	83.760	m	83.760	
	kalk.własna			RAZEM	83.760
14	kalk. własna	Ogrodzenie ze słupków separacyj- nych firmy Komserwis typ Agora nr kat. 005255 lub równoważnych osadzonych w rozstawie 1,5 m i po- łączonych łań- cuchem - dostawa i montaż	szt.		
d.3		91.000	szt.	91.000	
				RAZEM	91.000