

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część I: dostawa materiałów dla branży robót ogólnobudowlanych

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów dla branży robót ogólnobudowlanych do remontu pomieszczeń w budynku sanatorium na Ukrainie, przeznaczonego dla dzieci – uchodźców wewnętrznych”.
Miejsce dostawy: Worochta , obwód iwanofrankiowski (Ukraina)
2. Szczegółowy spis materiałów będących przedmiotem dostawy:

Lp.	asortyment	ilość minimum	jedn. miary	uwagi (rodzaj asortymentu, nazwa, wymiar)
1	płytki podłogowe drewnopodobne 20x60cm ±2cm, gat.I, powierzchnia: gładka, matowa. Kolor: naturalny beż. Klasa: PEI 4-6000, R9	1092,00	m2	
2	Płytki ścienne 25/40cm ±2cm, gat.I. Kolor: beż, błyszcząca gładka	2594,44	m2	
3	klej do płytek (do płytek ceramicznych i gresów o zwiększonej przyczepności, mrozo- i wodoodporny)	22263,42	kg	ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA do płytek ceramicznych, gresu, mozaiki
4	fuga (mieszanka sucha) - barwiony podkład fugujący	1528,59	kg	Ceramiczna fuga o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Kolor: beż. Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie wilgoci, a także łatwością utrzymania jej w czystości.
5	grunt głęboko penetrujący	727,60	l	<ul style="list-style-type: none"> - silnie wzmacnia podłoże - znacznie zwiększa przyczepność - wyrównuje i zmniejsza chłonność - paroprzepuszczalny i oddychający - wysoka zawartość polimerów - do wewnątrz i na zewnątrz
6	podkład do paneli podłogowych	927,00	m2	podkład pod panele i podłogi drewniane grubości 5mm ±1mm; izolacja akustyczna (min. Lw= 19dB) i cieplna (min. r=0,032 Wm*K); do zastosowania w różnego rodzaju pomieszczeniach mieszkalnych oraz biurowych pod wszystkie typy paneli podłogowych i drewnianych.
7	Płyta budowlane OSB3 o krawędziach prostych grub, 22 mm ±1mm	927,00	m2	
8	Listwa przypodłogowa PCV, kolor: dąb naturalny	562,50	m	
9	Łącznik do listew przypodłogowych, kolor: dąb naturalny	210,00	szt.	
10	narożnik zewnętrzny listwy przypodłogowej, kolor: dąb naturalny	150,00	szt.	
11	narożnik wewnętrzny listwy przypodłogowej, kolor: dąb naturalny	150,00	szt.	
12	zakończenie lewe listwy przypodłogowej, kolor: dąb naturalny	50,00	szt.	
13	zakończenie prawe listwy przypodłogowej, kolor: dąb naturalny	50,00	szt.	
14	zaprawa tynkarska sucha	70246,80	kg	Zaprawa cementowo-wapienna, do prac na zewnątrz i wewnątrz budynków, mrozoodporna do wszelkich podłoży, okres przydatności min. 6-m-cy

15	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	3950,00	m2	Odporna na alkalia siatka z włókna szklanego. Do zbrojenia ochronnych warstw izolacji w warstwie zaprawy klejowej, izolacji przeciwwodnej, membran chroniących przed pęknięciami oraz innych warstw wyrównujących. Do zastosowania: - przy wykonywaniu warstwy ochronnej i elastycznej warstwy wyrównującej na podłożach z mikropęknięciami, wewnątrz i na zewnątrz; - jako membrana chroniąca przed pęknięciami na podkładach wewnątrz oraz ścianach z mikropęknięciami;
16	płyty gipsowo-kartonowe gr.= 9,5mm ±1mm	456,62	m2	Płyta stosowana jako poszycie ścian działowych, sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy, okładzin ściennych i sufitowych w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70 %.
17	kątownik przyścienny l=3m ±1cm	1260,84	m	Kątownik przyścienny, metalowy, do mocowania elementów konstrukcji sufitów podwieszanych. Produkt montowany jest na powierzchni ściany za pomocą wkrętów i rozporowych kołków.
18	profil UD (UD27 4 m ±1cm)	391,05	m	Profil typu UD jest częścią kratownicy szkieletowej, na której opierają się płyty gipsowo-kartonowe, które tworzą ściany działowe. Element wykonany z ocynkowanej blachy stalowej.
19	profil CD (CD60 4 m ±1cm)	1106,00	m	Profile do budowy stalowej konstrukcji, mocującej sufity podwieszane oraz skośne ściany poddaszy. Stanowią element przyścienny konstrukcji nośnej. Element wykonany z ocynkowanej blachy stalowej.
20	profile metalowe	4439,80	m	Profil główny do sufitów podwieszanych
21	płyty sufitowa 600x600 mm, grub. 13mm ±2mm, kolor: biały; struktura: gładka lub tzw. baranek,	1575,26	m2	
22	masa szpachlowa / mineralna	6598,08	kg	Masa do bez taśmowego spoinowania płyt G-K Biała Elastyczna Odporna na spękania
23	farba wodna emulsyjna	2309,17	kg	Antyrefleksyjna, akrylowa, matowa, kolor śnieżnobiały. Do malowania wnętrz. Lepkość 5000÷14000 mP; gęstość 1,4÷1,5 g/cm3; zawartość części stałych: co najmniej 45% wagi; czas wysychania powłoki, 23±2°C: 2 h; wydajność przy jednej warstwie min. 13m2/l
24	Papier ścierny	319	m2	stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, granulacja 60, podkład arkusza: papier, spoiwo żywica syntetyczna, ziarno: elektrokorund, wymiar arkusza: 230x280
25	Tarcza diamentowa ciągła 180 x 25,4 mm	14	szt.	
26	Kołki stalowe do g-k 6 x 37 mm	405	szt.	
27	Kołki rozporowe 6 x 30 mm z wkrętem	971	szt.	
28	Wieszak stalowy do rusztu pod płytą g-k	2000	szt.	Wieszak stosowany do obudowywania płaszczyzn poziomych i pionowych, jako zamocowanie do profili sufitów podwieszanych.
29	Krzyżaki (do układania płytek) 2 mm	29300	szt.	z PCV
30	Łącznik poprzeczny dwustronny "krab"	983	szt.	Łącznik poprzeczny dwustronny, ze stali ocynkowanej, do wykorzystania podczas prac montażowych wewnątrz budynku jako element łączący profile typu CD60 w konstrukcji podwieszanego sufitu
31	Łącznik wzdłużny 60 x 27 mm	174	szt.	Łącznik wzdłużny, ze stali ocynkowanej - element wykorzystywany podczas wykonywania suchej zabudowy w systemie płyt gipsowo-kartonowych.
32	Profile metalowe typu – T główne długość 3,7m	1895	m	Profil główny do sufitów podwieszanych

	±1cm			
33	Profile metalowe typu – T poprzeczne długość 1,2m ±1cm	3789	m	Profil poprzeczny do sufitów podwieszanych
34	Profile metalowe typu – T poprzeczne długość 0,6m ±0,5cm	1894	m	Profil poprzeczny do sufitów podwieszanych
35	Kołki rozporowe 6 x 30 mm z wkrętem	5925	szt.	
36	Kołki ramowe z wkrętem 8 x 100 mm	5551	szt.	
37	Gips szpachlowy	206	kg	Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. Do szpachlowania i prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć podłoża. Do montażu prefabrykatów gipsowych oraz mocowania narożników aluminiowych. Na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty g-k. Do stosowania wewnątrz budynków.
38	Wkręty samowierzące 3,5 x 9,5 mm	9000	szt.	
39	Pianka montażowa	37	l	
40	Wkręty samowierzące 3,5 x 25 mm	12100	szt.	

Ilości materiałów wynikają z przedmiaru robót.

W przypadku materiałów, których ilość jest określona liczbą ułamkową lub liczbą nie będącą wielokrotnością jednostkowych opakowań handlowych, Zamawiający dopuszcza zwiększenie przez Wykonawcę ilości tych materiałów w ostatecznej dostawie, do ilości wynikającej z wymiarów lub wag dostępnych w obrocie rynkowym danego asortymentu.

Różnicę wynikającą z powyższego należy wkalkulować w cenę ofertową za przedmiot zamówienia.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Zamówienie powinno być realizowane sukcesywnie, partiami, na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i zatwierzonego przez Zamawiającego harmonogramu dostaw. Dostawa części I zamówienia podzielona jest na trzy transze, realizowane sukcesywnie w odstępach od 4 do 6 tygodni.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, do akceptacji harmonogram dostaw materiałów. Harmonogram, odrębny dla każdej transzy dostawy, powinien zawierać:
 - wykaz materiałów wraz z wagą i liczbą palet,
 - terminy dostaw.
- W przypadku materiałów, takich jak materiały malarskie (farby, rozpuszczalniki, kleje itp.) należy dołączyć kserokopie kart technicznych w momencie dostawy produktów.
- Cena zaoferowana powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu ze wszystkimi opłatami granicznymi, do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.
- Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem asortymentu w trakcie podróży, załadunkiem, koordynacją rozładunku i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
- Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu, oznakowaną informacją o zawartości opakowania oraz zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ponosi Wykonawca. Wykonawca winien dostarczyć produkty w niekwestionowanej jakości, odpowiadające wymaganiom polskich lub europejskich norm.
- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych materiałów, w trzech transzach, do miejsca odbioru zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w Rozdziale IV niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia oraz w ilościach zgodnych z wykazem (tabela powyżej w pkt I ust.2).
- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego termin i godzinę realizacji zamówienia na minimum 7 dni przed planowaną dostawą, w celu przygotowania rozładunku po stronie ukraińskiej.
- Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania, datą ich przydatności do stosowania nie krótszą niż 24 miesiące od daty dostawy.

9. Zamawiający, w miejscu dostawy materiałów, zastrzega sobie możliwość braku ich odbioru lub wymiany dostarczonego asortymentu w przypadku stwierdzenia:
 - a) widocznych wad lub uszkodzeń, które nie powstały z winy Zamawiającego,
 - b) niespełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych,
 - c) niezgodności dostawy pod względem ilościowym.Wykonawca wymieni asortyment na wolny od wad, uzupełnieni brakujący towar lub wymieni dostarczony towar na zgodny z umową, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego o tym fakcie Wykonawcy za pomocą faksu, drogi elektronicznej bądź poczty.
10. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru przedmiotu umowy w miejscu dostawy oraz termin na ich usunięcie zostaną zawarte w protokole odbioru.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2022 r. - kryterium oceny ofert

IV. ZASADY WYKONYWANIA DOSTAW

1. Miejsce dostawy materiałów: Worochta , obwód iwanofrankiowski (Ukraina)
2. Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie transportu powinien:
 - a. posiadać licencję transportową,
 - b. posiadać druki CMR,
 - c. posiadać zezwolenie – jeśli towar jest szerszy powyżej 2,55m, wysoki ponad 4,00 m i długi powyżej 16,5 m,
 - d. posiadać ważne zezwolenie wjazdowe na teren Ukrainy - jeśli Wykonawca jest z Polski,
 - e. kierowcy powinni posiadać ważne paszporty (o terminie ważności co najmniej 6 miesięcy),
 - f. przygotować zestawienie materiałów objętych poszczególną transzą dostawy,
 - g. przygotować protokół zdawczo – odbiorczy materiałów dostarczonych w danej transzy dostawy.
3. Strona ukraińska zapewnia:
 - a. rozładunek na miejscu dostawy w terminie dwóch dni,
 - b. przyjęcie materiałów zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym,
4. Zamawiający przygotowuje i zapewni Wykonawcy:
 - a. uproszczoną odprawę celną przed wyjazdem, za pośrednictwem specjalnego formularza awizacyjnego, który bezpośrednio trafia na przejście graniczne Korczowa- Krakowiec.
 - b. koordynację dotyczącą ostatecznej logistyki na terenie Ukrainy.
5. wymagania Wykonawcy związane z realizacją zamówienia w zakresie podwykonawstwa:
 - a. wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców,
 - b. niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.

V. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Cena (60%)

Kryterium cena zamówienia obliczone będzie wg poniższego wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena najniższa (łącznie brutto)}}{\text{Cena badanej oferty (łącznie brutto)}} \times 100 \text{ pkt} \times 60 \%$$

Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie 60 pkt (skala od 0 do 100 pkt) przy wadze 60%.

2. Skrócenie terminu realizacji całości zamówienia (40%)

- realizacja zamówienia w terminie 20.12.2022 r. - 0 pkt
- skrócenie terminu realizacji zamówienia o 1 do 10 dni kalendarzowych - 20 pkt
- skrócenie terminu realizacji zamówienia o 11 do 20 dni kalendarzowych - 60 pkt
- skrócenie terminu realizacji zamówienia o 21 lub więcej dni kalendarzowych - 100 pkt

Oferta w kryterium termin może otrzymać maksymalnie 40 pkt (skala od 0 do 100 pkt) przy wadze 40%.

Opisane kryteria i sposób ich obliczenia	Znaczenie (np. waga w %)
1. Cena	60%
2. skrócenie terminu realizacji całości zamówienia	40%