
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE OGRODZENIA NA TERENIE KOMPLEKSU PAŁACOWO
- PARKOWEGO
ADRES INWESTYCJI: MOSZNA UL. ZAMKOWA 1 DZ, NR 306/2 , 307/2
NAZWA INWESTORA: WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
ADRES INWESTORA: UL. PIASTOWSKA 14 45-082 OPOLE

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jarosław Kuźlik

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż Jarosław Kuzlik

DATA OPRACOWANIA:

luty 2022 R

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

luty 2022 R

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	90511000-2	Wykonanie ogrodzenia			
1 d.1	KNR-W 2-01 0203-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	175,57	
	cokół	$(273 * 2,00 + 0,25 + 0,5 + 0,5 + 27,05) * 1,00 * 0,44$	m3	-252,692	175,57
				RAZEM	-252,692
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10	m3	175,57	
	cokół	$(273 * 2,00 + 0,25 + 0,5 + 0,5 + 27,05) * 1,00 * 0,44$	m3	-252,692	175,57
				RAZEM	-252,692
3 d.1	kalkulacja własna analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	298,46	298,46
		poz.2 * 1,7	m3	-429,576	
				RAZEM	-429,576
4 d.1	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m Krotność = 2,2	m	399,04	
		$273 * 2 + 0,25 + 14 * 2,00$	m	-574,250	399,04
				RAZEM	-574,250
5 d.1	KNR-W 2-02 1801-05	Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości Krotność = 1,1	m	399,04	
		$273 * 2 + 0,25 + 14 * 2$	m	-574,250	399,04
				RAZEM	-574,250
6 d.1	KNR-W 2-02 1802-02	Ogrodzenie panelowe z elementów kutych osadzonych na słupkach stalowych z rur kwadratowych o rozstawie 2 m obsadzonych w cokołów	m	399,04	
		$546 + 14 * 2$	m	-574,000	399,04
				RAZEM	-574,000
7 d.1	KNR-W 2-02 2101-07	Nakrywy cokołów zewnętrznych o przekroju do 0.06 m2 - skały osadowe, piaszkowe, wapienne miękkie	m	399,04	
		$546,25 + 27,05$	m	-573,300	399,04
				RAZEM	-573,300
8 d.1	KNR-W 2-25 0307-01	Ogrodzenia z łańcucha na słupkach stalowych obetonowanych	szt	91,00	
		177	szt	-177,000	91,00
				RAZEM	-177,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Wykonanie ogrodzenia		2
Spis treści		3