

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa, instalacja i uruchomienie klimatyzacji, w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWO przy ul. Stefana Żeromskiego 3 w Opolu

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Stefana Żeromskiego 3 na III, IV i V piętrze,

w tym prace pomocnicze tj.:

- 1) mechaniczne wykonanie otworów/przewiertów w betonie i cegle,
- 2) drobne prace murarskie związane z usytuowaniem urządzeń,
- 3) położenie traktów kablowych/chłodniczych i odprowadzenia skroplin w korytkach;
- 4) wykonanie wszystkich połączeń niezbędnych do prawidłowej pracy klimatyzacji;
- 5) prace po instalacyjne , tj. posprzątanie po zainstalowaniu urządzeń , czyszczenie ścian i podłóg, uzupełnienie i przetarcie tynków, malowanie.

Wszystkie klimatyzatory (jednostki wewnętrzne) powinny zostać zamontowane w pomieszczeniach sześciokondygnacyjnego budynku biurowego w Opolu przy ul. Stefana Żeromskiego 3, natomiast jednostki lub jednostka zewnętrzna – agregat na dachu tegoż budynku.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia :

- 1) należy uwzględnić wszystkie materiały i prace, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami zawartymi w Polskich Normach i Prawie budowlanym , a także zgodnie z wiedzą techniczną,
- 2) należy wykonać instalację zasilającą z rozdzielni elektrycznej w piwnicy - należy przyjąć rozbudowę rozdzielni elektrycznej polegającą na dołożeniu odrębnego zabezpieczenia dla zasilania nowej rozdzielni którą należy wykonać na dachu budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 3.
- 3) Instalowane urządzenia klimatyzacyjne zasilic z nowej rozdzielni usytuowanej na dachu budynku, w rozdzielni zainstalować aparaturę zabezpieczającą przed przeciążeniem oraz wyłączniki RCD co najmniej po jednym na każdy układ skraplacza.
- 4) Wszystkie aparaty w rozdzielni po numerować i opisać.
- 5) Instalację elektryczną wykonać przewodami miedzianymi o przekroju min. 3x1,5 mm² w min. podwójnej izolacji o wytrzymałości co najmniej 750V.
- 6) Nowa rozdzielnia musi posiadać możliwość wyłączenia napięcia na każdą jednostkę wewnętrzną indywidualnie.
- 7) wszystkie oferowane urządzenia mają być fabrycznie nowe wyprodukowane w latach 2018-2019, kompletne i przygotowane do pracy oraz zapewniać bezpieczną i higieniczną eksploatację,
- 8) wykonanie i montaż jednostki/jednostek zewnętrznych i przewodów mają zapewniać odporność na warunki i czynniki atmosferyczne,
- 9) instrukcja obsługi urządzeń ma być w języku polskim,

- 10) technologia urządzeń ma odpowiadać najlepszym rozwiązaniom w tym względzie dostępnym na rynku,
- 11) urządzenia mają być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta i nie mają pogorszyć estetyki pomieszczeń,
- 12) urządzenia mają być wykonane z materiałów wysokiej jakości i trwałości w jasnym kolorze (w tym również kolor biały);
- 13) urządzenia winny być energooszczędne i ciche,
- 14) Zastosowany system klimatyzacji powinien spełniać następujące wymagania:
 - Obniżyć temperaturę w pomieszczeniach do co najmniej $+20^{\circ}\text{C}$ w okresie letnim.
 - Ciśnienie akustyczne z odległości 1,5 m dla jednostek wewnętrznych, pracujących na najwyższym biegu poniżej 40dB (A).
 - Chłodzenie pomieszczeń realizowane w oparciu o system ze zmiennym przepływem czynnika w instalacji w układach typu miniVRF o poziomym wyrzucie powietrza.
 - Czynnik chłodniczy freon R 410A.
 - Inwerterowy system sterowania sprężarkami.
 - Podwójne sprężarki rotacyjne ze sterowaniem inwerterowym z krokiem 0,1 Hz.
 - Wszystkie sprężarki w jednostkach zewnętrznych z niezależnym sterowaniem inwerterowym.
 - Natychmiastowa reakcja na zmianę obciążenia jednostek – brak opóźnienia w reakcji przy zmianie obciążenia jednostek wewnętrznych.
 - Natychmiastowe, zoptymalizowanie ilości czynnika chłodniczego uzyskiwane poprzez stałe monitorowanie i regulację przepływu na podstawie danych z jednostek wewnętrznych.
 - Maksymalna łączna długość rurociągów freonowych- 180 mb.
 - Dopuszczalna różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrzną – maksymalnie 30m.
 - Łączne przewymiarowanie agregatu zewnętrznego w stosunku do jednostek wewnętrznych nie powinno przekraczać 130%.
 - Jednostki wewnętrzne muszą się wyłączyć w momencie otwarcia okna w pomieszczeniu w którym są zainstalowane.
 - Sterowniki przewodowe ściennie do jednostek wewnętrznych zapewniające indywidualne sterowanie każdą jednostką wewnętrzną w zakresie włączenia i wyłączenia, co najmniej trzech prędkości przepływu powietrza, regulacji temperatury z dokładnością min. 1°C , możliwością dziennego i tygodniowego programowania automatycznego włączenia.
 - Zastosowane urządzenia o jak najniższym zużyciu energii elektrycznej. Współczynnik sprawności energetycznej EER nie mniejszej niż 3,65 oraz ESEER nie mniejszej niż 10,4 dla parametrów powietrza $T_z 35^{\circ}\text{C}$ i $T_w 27^{\circ}\text{C}$
 - Wszystkie jednostki zewnętrzne zasilanie elektryczne: 400V, 3fazy, częstotliwość 50Hz. wyposażone w tzw. „miękki” start urządzeń.
 - Wszystkie jednostki wewnętrzne zasilane $1\sim 230\text{V}$, 50Hz,.
- 15) Urządzenia zapewnią utrzymanie temperatury powietrza w okresie letnim w pełnym zakresie $20\text{-}25^{\circ}\text{C}$ z możliwością indywidualnej nastawy.
- 16) W strefie przebywania ludzi prędkości powietrza zmieści się w zakresie $0,15\text{-}0,35\text{ m/s}$.
- 17) generowany przez jednostki: wewnętrzną i zewnętrzną, poziom zakłóceń elektromagnetycznych klimatyzatorów nie może powodować zakłóceń w pracy urządzeń komputerowych i RTV,
- 18) w terminie maksymalnym do 7 dni roboczych po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi proponowane przez niego rozwiązania w formie dokumentacji, zawierającej opis techniczny, z zaznaczonymi urządzeniami na rzutach pomieszczeń i wszystkimi instalacjami; uwzględniającej założenia Zamawiającego dla systemu klimatyzacji, zasilania oraz sterowania urządzeń i przekaże do akceptacji Zamawiającemu,
- 19) Wykonawca na swój koszt, dostarczy, wniesie, zainstaluje przedmiot zamówienia po uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dokona jego testowego uruchomienia,
- 20) dostawa musi odbywać się w dniach roboczych w godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej na 2 dni robocze przed terminem dostawy,

- 21) w przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest niezgodny z Opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową oraz wolnego od wad,
- 22) przy montażu jednostek zewnętrznych Wykonawca nie może doprowadzić do uszkodzenia pokrycia dachu. Wszelkie otwory w dachu, niezbędne do przeprowadzenia montażu, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić i uszczelnić w technologii odpowiedniej dla pokryć dachowych.
- 23) Należy odprowadzić skropliny z klimatyzacji, do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku grawitacyjnie lub przy zastosowaniu pomp skroplin,
- 24) Wszystkie rury i przewody prowadzić w korytkach plastikowych naściennych białych, korytka montować do ścian śrubami.
- 25) Czujniki wyłączające jednostkę wewnętrzną w pomieszczeniu biurowym w momencie otwarcia okna mocować do ramy okiennej w sposób zapewniający poprawne działanie czujnika również po znacznym nagrzeniu się lub oziębieniu ramy okiennej.
- 26) Jednostki wewnętrzne montować do ścian zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń.
- 27) Przejścia instalacji przez stropy wykonywać przewiertem, ograniczając do minimum uszkodzenia posadzek i sufitów, otwory uszczelnić.
- 28) Zamawiający nie dopuszcza montażu urządzeń na elewacji budynku,
- 29) Wykonawca po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego przekaże całą dokumentację powykonawczą dotyczącą przedmiotu zamówienia w tym odpowiednie opisy, schematy i rysunki oraz dostarczy dokument określający zasady świadczenia usług przez serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Cena oferty nie obejmuje konserwacji urządzeń.
- 30) po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca przeprowadzi w terminie 7 dni szkolenie dotyczące obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego, potwierdzone dokumentem z podpisami osób przeszkolonych.
- 31) Budynek administracyjno – biurowy przy ulicy Stefana Żeromskiego 3 w Opolu jest obiektem V piętrowym, podpiwniczonym z dachem betonowym dwuspadowym o niewielkim nachyleniu pokrytym papą . Parter i piętra budynku mają funkcję administracyjno – biurową z pokojami biurowymi dostępnymi z korytarzy. Na wszystkich kondygnacjach naziemnych znajdują się pomieszczenia sanitarne z WC.
- 32) Wysokość pomieszczeń biurowych - 2,65 m , bez sufitów podwieszanych
- 33) Pomieszczenia biurowe przeznaczone do klimatyzacji wraz z powierzchnią oznaczono na rzutach poszczególnych pięter symbolem „Pb”

Istotne postanowienie umowy

Nr DOA.IV 2019

Zawarta w dniu 2019r. w Opolu pomiędzy:

1. Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

2. - wpisanym do CEiDG/ w KRS- pod numerem
reprezentowanym przez:

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym na podstawie przeprowadzonego postępowania nr DOAIV.272.....2019 w trybie przetargu nieograniczonego według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa, instalacja i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWO przy ul. Stefana Żeromskiego 3 w Opolu**, opisana w załączniku nr 1 do niniejszej umowy pod nazwą „Opis przedmiotu zamówienia”.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - 1) „Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1 do umowy,
 - 2) oferta Wykonawcy z dnia 2019 roku.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w oferowanym terminiedni od dnia podpisania umowy.

§ 3

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie do wysokości **złotych brutto, w tym VAT** (słownie: złotych brutto), zgodnie z ofertą Wykonawcy, o której mowa w §1 ust.2 pkt.2).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie, po należytej realizacji przedmiotu umowy, w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisanego bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego .
4. Wynagrodzenie płatne będzie **przelewem** na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
5. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca:

Województwo Opolskie
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole,
NIP: 754-307-75-65

Odbiorca:

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT.
8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktury w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres: e-mail: w formacie pdf.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności Wykonawcy oraz wedle najlepszej wiedzy i doświadczenia.
2. Zamawiający ma prawo, w ramach bieżącej kontroli sposobu realizacji zamówienia do zgłaszania uwag do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca zobowiązuje się do ich wprowadzenia. W przeciwnym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji zamówienia.
4. Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do celów realizacji niniejszej Umowy odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP oraz p. poz. we wszystkich miejscach wykonywania prac oraz miejsca składowania urządzeń i materiałów.

§ 5

1. Odbiór przedmiotu Umowy będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli Stron.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy musi zawierać:
 - 1) opis Urządzeń: ilość, nazwę i rodzaj, numery seryjne producenta i inne występujące oznakowania;
 - 2) miejsce i datę odbioru; potwierdzenie prawidłowego działania zainstalowanych urządzeń;
 - 3) oświadczenie odbiorcy, czy dostarczone elementy nie posiadają widocznych uszkodzeń, oraz czy są zgodne z zapisami Opz;
 - 4) potwierdzenie prawidłowego działania zainstalowanych urządzeń;
 - 5) datę i miejsce sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego oraz podpisy przedstawicieli Stron.
3. Odbiór jakościowy nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia instalacji wszystkich Urządzeń określonych zamówieniem.
4. Jeżeli w trakcie odbioru jakościowego stwierdzone zostanie, że urządzenia w szczególności:
 - 1) nie spełniają wymagań określonych w Opz,
 - 2) zostały przekazane w stanie niekompletnym,
 - 3) posiadają widoczne uszkodzenia,
 - 4) nie są zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
 - 5) działają wadliwie,Zamawiającemu przysługuje prawo wyznaczenia nowego terminu odbioru, tj. dziesięć dni kalendarzowych od dnia przekazania listy zastrzeżeń. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy, na koszt i ryzyko Wykonawcy i naliczenia kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest w ww. terminie usunąć wady urządzeń, które zostaną poddane ponownie procedurze odbioru.
5. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z tytułu realizacji przedmiotu umowy będą uznane za wykonane z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo- odbiorczego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedstawicielowi Zamawiającego, najpóźniej w dniu zakończenia instalacji urządzeń, oświadczenia potwierdzającego, że wszystkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia stanowiące przedmiot umowy są fabrycznie nowe, nieużywane i kompletne, pochodzą z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz podlegają pełnej obsłudze gwarancyjnej producenta lub innego podmiotu świadczącego autoryzowany serwis gwarancyjny producenta przez cały okres wskazany w ofercie na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej.
7. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Urządzenia dostarczone w ramach realizacji Umowy są fabrycznie nowe i wolne od wad.
8. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę ww. oświadczenia, Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne dostarczonych Urządzeń.

10. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność Urządzeń z Opiszem przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonych Urządzeń, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich.
12. Wykonawca odpowiada za wady dostarczonego przedmiotu umowy z tytułu gwarancji lub rękojmi wg zasad wynikających z Kc.
13. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady fizyczne urządzeń, Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane klimatyzatory i prace instalacyjne na okresmiesiące, zgodnie z ofertą **Wykonawcy** nr z dnia licząc od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego.
14. W okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wad lub usterek albo zgłoszenia naprawy dokonać na własny koszt naprawy, a w przypadku wystąpienia trzykrotnej naprawy wymienić w ww. terminie wadliwy klimatyzator lub inny element jego wyposażenia na wolny od wad i usterek.
15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, usterki w powyższym terminie Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usunięcia wady lub usterki innym podmiotom a powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający nie traci uprawnień gwarancyjnych na dostarczone urządzenia w ramach niniejszej umowy.
16. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad lub usterek.
17. Przez naprawę rozumie się usunięcie każdej usterki, której wystąpienie wyklucza klimatyzator z prawidłowego użytkowania.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za niewykonanie umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 przez Wykonawcę tzn. za nieterminową realizację przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 0,5% ceny brutto ustalonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, opóźnienie będzie liczone od dnia następnego po terminie realizacji.
4. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
5. Powyższe kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia brutto.

§ 7

1. Jakiegokolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
 - 1) gdy konieczna będzie zmiana danych teleadresowych lub konieczna będzie zmiana miejsca wskazanego w SIWZ, to dostawa przedmiotu umowy nastąpi do innego wskazanego przez Zamawiającego miejsca,
 - 2) gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub innych przepisów dotyczących przedmiotowej umowy, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio zmniejszą lub zwiększą kwotę umowną brutto, stałą kwotą jest kwota netto,
 - 3) gdy nastąpi zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, nie mająca wpływu na jakość dot. względów organizacyjnych, technologicznych może wskazać inne sposoby realizacji przedmiotu umowy przy czym wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 nie ulegnie zmianie,
 - 4) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy i rozliczeń finansowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Dyrektor Departamentu
Organizacyjno-Administracyjnego

Marcin Puszcz

SEKRETARZ WOJEWODZTWA

Adam Maciąg

Kierownik Referatu
Administracyjno-Zarządcy Zamówień Publicznych

Bogusław

Wiszka-Knapiak

RADCA PRAWNY

mgr Piotr Kwasniak

Zamówienie publiczne na dostawę, instalację i uruchomienie klimatyzacji w budynku biurowym UMWO przy ul. Stefana Żeromskiego 3 w Opolu.

1. SZACUNKOWA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szacuje się wartość zamówienia na kwotę 158 702,00 zł

2. KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, KTÓRA BĘDZIE PODANA BEZPOŚREDNIO PRZED OTWARCIEM OFERT:

196 000,00 zł brutto

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:

co najmniej jedną dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych na kwotę min. 100 000 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

4. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z ICH WAGAMI

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich wagami:

L.p.	Nazwa kryterium	Waga	Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w danym kryterium
1.	<i>cena</i>	60%	60
2.	<i>okres gwarancji</i>	20%	20
3.	<i>termin realizacji</i>	20%	20

Dyrektor Departamentu
Organizacyjno-Administracyjnego

Marcin Ruszczyk