



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wersja skrócona)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych wod.-kan. i elektrycznych w wybranych pomieszczeniach w budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu.

Planuje się wykonać roboty budowlane powtórzone na podstawie projektu aranżacji wnętrz, opracowanego w lipcu 2020 r. przez Pracownię Architektury TECHNO-ARCH z Opola.

Roboty budowlane powtórzone dotyczą:

I. pomieszczeń w budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu nie objętych przedmiotem zamówienia podstawowego zgodnie z umową numer RU.DOA.IV.273.5.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku:

1. parter: pomieszczenie nr 0.10 WC męskie
 pomieszczenie nr 0.09 WC damskie
2. I piętro pomieszczenie nr 1.09 WC męskie
 pomieszczenie nr 1.08 WC damskie
3. II piętro: pomieszczenie nr 2.10 WC męskie
 pomieszczenie nr 2.09 WC damskie
4. III piętro: pomieszczenie nr 3.10 WC

w zakresie:

1. gruntowanie podłoży (posadzki) preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome,
2. wykonanie posadzki wg projektu aranżacji wnętrz: płytki ceramiczne podłogowe w formacie 60x120 cm w strukturze imitacji kamienia w kolorze ciemny grafitowy z rysunkiem kamienia w kolorze jaśniejszy grafit, płytki antypoślizgowe, matowe, o wybarwieniu w masie jednolitym, czyli uszkodzenie powłoki płytki, odpryski nie wpływa to na zmianę koloru i jest niewidoczne.

3. gruntowanie podłóży (ściany) preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe,
4. wykonanie ścian wg projektu aranżacji wnętrz: płytki ceramiczne ściennie w formacie 30x60 cm w strukturze imitacji kamienia w kolorze ciemny grafitowy z rysunkiem kamienia w kolorze jaśniejszy grafit, o wybarwieniu w masie jednolitym, czyli uszkodzenie powłoki płytki, odpryski nie wpływa to na zmianę koloru i jest niewidoczne,
5. wykonanie ścian w pomieszczeniu socjalnym (nr 3.09 na III piętrze): płytki białe cegiełka,
6. malowanie ścian i sufitów,
7. obsadzenie elementów w okładzinie ceramicznej – lustra,
8. obsadzenie elementów w okładzinie ceramicznej - wydruki na szkle,
9. wykonanie podejść odpływowych,
10. montaż urządzeń sanitarnych wraz z armaturą.

II. pomieszczeń na III piętrze – wyłączonych z przedmiotu umowy podstawowej nr RU .DOA.IV.273.5.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku:

1. pomieszczenie nr 3.16 przedsionek,
2. pomieszczenie nr 3.14 pom. gospodarcze,
3. pomieszczenie nr 3.15 WC dla niepełnosprawnych,
4. pomieszczenie nr 3.09 pom. socjalne

w zakresie:

1. gruntowanie podłóży (posadzki) preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome,
2. wykonanie posadzki wg projektu aranżacji wnętrz: płytki ceramiczne podłogowe w formacie 60x120 cm w strukturze imitacji kamienia w kolorze ciemny grafitowy z rysunkiem kamienia w kolorze jaśniejszy grafit, płytki antypoślizgowe, matowe, o wybarwieniu w masie jednolitym, czyli uszkodzenie powłoki płytki, odpryski nie wpływa to na zmianę koloru i jest niewidoczne.
3. wykonanie cokolików przyściennych, kształtki cokołowe z płyt podłogowych, w pomieszczeniu nr 3.16 (przedsionek na III piętrze) i w pomieszczeniu nr 3.09 (pomieszczenie socjalne na III piętrze).
4. gruntowanie podłóży (ściany) preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe,
5. wykonanie ścian wg projektu aranżacji wnętrz: płytki ceramiczne ściennie w formacie 30x60 cm w strukturze imitacji kamienia w kolorze ciemny grafitowy z rysunkiem kamienia

- w kolorze jaśniejszy grafit, o wybarwieniu w masie jednolitym, czyli uszkodzenie powłoki płytki, odpryski nie wpływa to na zmianę koloru i jest niewidoczne,
6. obsadzenie elementów w okładzinie ceramicznej – lustra,
 7. obsadzenie elementów w okładzinie ceramicznej - wydruki na szkle,
 8. wykonanie podejść odpływowych,
 9. montaż urządzeń sanitarnych wraz z armaturą.

III. Zakres przedmiotu zamówienia określony został również w:

1. przedmiarze robót
2. w projekcie aranżacji wnętrz w zakresie dotyczącym w/w pomieszczeń
3. w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
4. uszczegółwienie zakresu prac i wyposażenia pomieszczeń